

**NARUČITELJ:**  
**GRAD KRIŽEVCI**  
**I.Z. Dijankovečkog 12**  
**48260 Križevci**

**IZMIJENJENI PROJEKTNI ZADATAK**  
**Izrada IZVEDBENOG PROJEKTA za izgradnju područne osnovne škole Ljudevit**  
**Modec**  
**(izmjene označene crvenom bojom i precrtanim tekstom)**



## **1. OPĆI PODACI**

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada izvedbenog projekta kojim se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom za izgradnju područne osnovne škole Ljudevit Modec u Križevcima, s ciljem izgradnje školske zgrade za izvođenje jednosmjenske nastave u osmogodišnjem obrazovnom procesu.

Lokacija gradnje je Potočka ulica, Križevci, na katastarskim česticama broj: 765/1, 736/1, 735/9, k.o. Križevci.

Prema potrebama investitora Grada Križevaca, osnivača osnovnoškolskih ustanova na predmetnom području, utvrđena je potreba za izgradnjom nove zgrade područnog osmorazrednog odjela na području Grada Križevaca kako bi se ostvarila mogućnost provođenja jednosmjenske nastave za sve učenike osnovnoškolskog uzrasta od 1. do 8. razreda prema planu nadležnog MZO-a sa školskom godinom 2026./27.

Na predmetnoj lokaciji, na katastarskoj čestici broj 736/1 u katastarskoj općini Križevci, prethodno je izgrađena trodijelna školska sportska dvorana za potrebe održavanja nastave tjelesno zdravstvene kulture Osnovne škole Ljudevita Modeca. Obzirom da je u međuvremenu uz Osnovnu školu Ljudevita Modeca izgrađena nova školska sportska dvorana u kojoj se odvija nastava za potrebe iste, postojeća dvorana u neposrednoj lokaciji predmetne izgradnje će se

koristiti za potrebe održavanja nastave tjelesnog odgoja predmetne novoplanirane zgrade područnog osmorazrednog odjela.

Obzirom na lokaciju izgradnje i postojeće stanje izgrađene školske dvorane, projektnim rješenjem se osigurava izravna topla veza između predmetne zgrade novog područnog osmorazrednog odjela i postojeće školske dvorane preko spojnog hodnika na 1. katu iznad postojećih izgrađenih parkirališta školske sportske dvorane koji se zadržavaju.

Podloga za izradu izvedbenog projekta je Glavni projekt s pripadajućim troškovnicima, ZOP: OŠ-01-24 od ožujka 2024. godine, izrađeno od strane NUGRAD d.o.o. Zagreb za lokaciju Potočka ulica u Križevcima.

## 2. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu.

Izvedbeni projekt sadrži sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom (npr. planove oplata, nacрте armature, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacрте detalja, detalje ugradnje opreme i instalacija i druge grafičke prikaze).

Arhitektonski projekt sadrži grafičke prikaze u mjerilu 1:50, plan oplata, izvedbene detalje i sheme stolarije i bravarije.

Arhitektonski projekt opreme obuhvaća sav školski namještaj zajedno s nastavnim pomagalicama i opremom za učionice, kabinete, knjižnicu, hodnike, spremišta, blagovaonicu, administrativne službe, stručne službe i pomoćno osoblje, sportsku opremu za vanjska igrališta i vanjsku (urbanu) opremu. Arhitektonski projekt opreme sadrži popis opreme po prostorijama, tehničke specifikacije opreme, grafičke prikaze rasporeda opreme po etažama i sheme opreme. Potrebno je obuhvatiti svu opremu koja je potrebna u školi i vanjskom prostoru za potpunu funkcionalnost.

Projekt konstrukcije sadrži specifikaciju armature, ~~plan armature~~ i **plan armature**, i ~~radioničke nacрте za čeličnu konstrukciju zgrade (ulazni trakt, stubište u ulaznom traktu).~~ Projekt konstrukcije ne obuhvaća spojni hodnik s postojećom dvoranom i vanjsko evakuacijsko stubište.

**Projekt ojačanja tla sadrži proračun i prijedlog poboljšanja tla ispod temelja zgrade jednom od metoda poboljšanja kako bi se povećala nosivost tla ispod temelja.**

Izvedbeni projekt mora sadržavati sljedeće projekte:

1. Arhitektonski projekt - ARHITEKTONSKI PROJEKT
2. Arhitektonski projekt – PROJEKT OPREME
3. Projekt konstrukcije – PROJEKT ARMATURE I ~~RADIONIČKI NACRTI~~
4. **Projekt temeljenja – PROJEKT OJAČANJA TLA**
5. Objedinjeni troškovnik svih radova i opreme

Projektna dokumentacija isporučuje se u digitalnom obliku i u 3 primjerka u analognom (papirnatom) obliku. Troškovnici se isporučuju u excel formatu.

**Napomena vezana uz izmjenu u odnosu na glavni projekt:** U izvedbenom projektu potrebno je podnu (AB) ploču prizemlja zgrade podići za 30 cm u odnosu na poziciju podne ploče u glavnom projektu, čime se ukupna visina zgrade povećava za 30 cm (**dozvoljena odstupanja u odnosu na glavni projekt prema Zakonu o gradnji**).

### **3. ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

Izrada Izvedbenog projekta i pripadajućih troškovnika je maksimalno 30 dana od obostranog potpisa ugovora.

### **4. OBVEZA INVESTITORA**

Investitor osigurava glavni projekt s pripadajućim troškovnicima kao podlogu za izradu izvedbenog projekta.

---

Ime i prezime  
ovlaštene osobe ponuditelja

M.P.

---

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja